

SAUNA

Innensauna Bezaub

200 x 160 x 210 cm | 2 – 3 Personen

M G
WELLNESS



Außenmaße	200 x 160 x 210 cm
Variante	Ecke links / rechts
Besonderheit	Seiten-Design-Module frei wählbar

MATERIALIEN

Wände & Decke Vollholz aus industriell aufbereiteter Fichte;
Stärke 7 cm

Isolation 3 cm STEICO Flex BIO-Isolation mit feuchtigkeits-
isolierender Alu-Dampfsperre

Boden Wände & Glasschienen liegen direkt am Boden auf -
kein Zusatz-Bodenaufbau notwendig; Bodenrost im Freibe-
reich

Innen Material nach Wahl; in horizontaler Lattung

Außen Material nach Wahl in vertikaler Lattung

Bänke Espe oder ThermoEspe nach Wahl; 90 x 28 mm Bal-
kenstärke; XL-Großflächenliege unten - Design Kitzbühel

Lehnen Espe oder ThermoEspe nach Wahl mit integriertem
LED-Multi lichtstreifen - Design Kitzbühel

Glas 8 mm ESG Sicherheitsglas, klar; inkl. Bodenschiene
zum Kleben

Glastür 8 mm ESG Sicherheitsglas, klar; inkl. Scharniere und
Längsgriff aus Holz innen und Alu mit Holzapplikation außen

TECHNIK

Ofen HARVIA The Wall, 9 kW inkl. 20 kg Saunasteine und
Schutzverbau

Bedienpaneel HARVIA Xenio inkl. Datenkabel
und Fühler mit Überhitzungsschutz

LED-Multilicht 2 LED-Multilicht-Streifen hinter der Lehne und
unterhalb der oberen Bank inkl. Fernbedienung

Be- & Entlüftung wandseitig verbaut; regelbar



www.mg-wellness.at

SAUNA


Innensauna Bezaug

200 x 160 x 210 cm | 2 – 3 Personen

M G
WELLNESS



Nord, Fichte & Espe Hell



ThermoEspe & ThermoEspe



TyrolHolz & ThermoEspe



Zirbenholz & Espe Hell

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

Strom 5-poliges Kabel / 2,5 mm² Drahtstärke, 3 x 16 A C-Sicherung (kein Silikonkabel) - dieses wird direkt an der Steuerungsbox am Boden unter der Liege oder auf der Decke angeschlossen (interne Silikon-Verkabelungen zum Ofen, zur Steuerung und zum Licht werden bei der Montage erledigt)

Boden eben und befestigt; idealerweise verfliesst; Glasschienen müssen plan aufliegen

Einbringung Wände und Decke kommen in Teilen; größter Glasteil beträgt 190 x 150 cm und muß über Treppen und durch Türbreiten einbringbar sein (liegt im Verantwortungsbereich des Kunden)

Montage das Aufstellen und die Endmontage wird in der Regel von 2 Monteuren erledigt; Dauer ca. 3 - 6 Stunden

Lieferung & Anschluss Sauna wird im Werk vorgefertigt - die Einzelkomponenten vor Ort montiert, die Technik verbaut und verkabelt; für Testzwecke wird die Steuerungsbox und der Ofen provisorisch angeschlossen (der Anschluß muß von einem konzessionierten Elektriker erfolgen)

Inbetriebnahme & Einschulung Sauna wird für Testzwecke in Betrieb genommen, kontrolliert und dem Kunden mit einer Kurzerklärung übergeben (Anleitungen liegen bei)

Hinweis ergänzende Anpassungsarbeiten, Verbauten, Verblendungen und Sonderwünsche müssen im Vorfeld abgeklärt werden und sind im Preis - wenn nicht separat ausgewiesen - nicht inkludiert. Gelegentlich kann die Montage (zulieferbedingt) auch in 2 Schritten erfolgen und die Fertigstellung bedarf eines Nachfolgetermines. Bei bauseitig bedingten Verzögerungen oder Verschiebungen der Montage können Zusatzkosten für den Kunden entstehen.

OPTIONAL

Sauna-Set (Hygrometer, Sanduhr, Kelle & Kübel)

Kopfstützen

BIO-Verdampfereinsatz

Infrarot-Keramik- und Karbon-Flächenstrahler

Dr. Fischer Vitae Rotlichtstrahler mit Intensitäts-Regler (dimmbar)

Maß-, Design oder Materialänderungen

Freistehende Öfen, Holzöfen, Verdampferöfen

Zusatzlicht, Sternenhimmel, Steinwände, Musik

Solevernebler, WIFI-App-Anbindung, u.v.m.

DRAUFSICHT

