

SAUNA

Innensauna Bregenz
200 x 200 x 210 cm – oder individuell nach Maß!

M G
WELLNESS



Außenmaße	200 x 200 x 210 cm – oder individuell nach Maß!
Variante	Ecke links / rechts
Besonderheit	Seiten-Design-Module frei wählbar

MATERIALIEN

Wände & Decke Vollholz aus industriell aufbereiteter Fichte;
Wandstärke 7 cm

Isolation 3 cm STEICOFlex BIO-Isolation mit feuchtigkeitsisolerender Alu-Dampfsperre

Innen Nord. Fichte, Paneele 140 x 15 mm in horizontaler Lattung

Glas-Außen 8 mm ESG Sicherheitsglas, klar mit emailliertem Rahmen

Glas-Tür 8 mm ESG klar inkl. Griff aus Holz & Alu schwarz

Bänke Espe hell, 120 x 28 mm Balkenstärke; 62 cm Bankbreite; Groß flächenliege mit Ofen-Integration unten

Lehnen Espe hell mit LED-Multilicht Integration - Design: Saalbach

Bodenrost im Freibereich

TECHNIK

Ofen HARVIA Vega, 8 kW inkl. Saunasteine

Bedienpaneel WellMatic 300 für die Innenmontage inkl. Datenkabel, Fühler und Überhitzungsschutz

LED-Multilicht 2 LED-Multilicht-Streifen hinter d. Lehne und unter der Bank inkl. Fernbedienung

Be- & Entlüftung wandseitig verbaut, regelbar - für permanente Luftzufuhr



SAUNA

Innensauna Bregenz

200 x 200 x 210 cm – oder individuell nach Maß!

M G
WELLNESS



Verschiedene Einbaumöglichkeiten nach Maß

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

Strom 5-poliges Kabel / 2,5 mm² Drahtstärke, 3 x 16 A C-Sicherung (kein Silikonkabel) - dieses wird direkt an der Steuerungsbox am Boden unter der Liege oder auf der Decke angeschlossen (interne Silikon-Verkabelungen zum Ofen, zur Steuerung und zum Licht werden bei der Montage erledigt)

Boden eben und befestigt; idealerweise verfliesert; Glasschienen müssen plan aufliegen

Einbringung Wände und Decke kommen in Teilen; größter Glasteil beträgt 190 x 150 cm und muß über Treppen und durch Türbreiten einbringbar sein (liegt im Verantwortungsbereich des Kunden)

Montage das Aufstellen und die Endmontage wird in der Regel von 2 Monteuren erledigt; Dauer ca. 3 - 6 Stunden

Lieferung & Anschluss Sauna wird im Werk vorgefertigt - die Einzelkomponenten vor Ort montiert, die Technik verbaut und verkabelt; für Testzwecke wird die Steuerungsbox und der Ofen provisorisch angeschlossen (der Anschluß muß von einem konzessionierten Elektriker erfolgen)

Inbetriebnahme & Einschulung Sauna wird für Testzwecke in Betrieb genommen, kontrolliert und dem Kunden mit einer Kurzerklärung übergeben (Anleitungen liegen bei)

Hinweis ergänzende Anpassungsarbeiten, Verbauten, Verblendungen und Sonderwünsche müssen im Vorfeld abgeklärt werden und sind im Preis - wenn nicht separat ausgewiesen - nicht inkludiert. Gelegentlich kann die Montage (zulieferbedingt) auch in 2 Schritten erfolgen und die Fertigstellung bedarf eines Nachfolgetermines. Bei bauseitig bedingten Verzögerungen oder Verschiebungen der Montage können Zusatzkosten für den Kunden entstehen.

OPTIONAL

Sauna-Set: Hygrometer, Sanduhr, Kübel/Kelle

Kopfstützen

BIO-Verdampfeinsatz

WIFI - App - Anbindung


IR-Rotlichtstrahler mit separater Regelung

Maß- und Materialänderungen, deckenhohe

Verblendungen, Wahl unterschiedlicher

Öfen, Anbindungs ans hauseigene BUSSystem

LINKS - 200



RECHTS - 160

